


REGIONE:



**REGIONE
PIEMONTE**

COMUNE:



COMUNE DI ORMEA

PROVINCIA:



RICHIEDENTE:

CONSORZIO FORESTALE MONTE ARMETTA

Via Borganza 10

12078 Ormea (CN)

P.IVA. 02900270048 Tel. 0174 39242

DATA:

APRILE 2017

PROGETTO:

**PSR 2007-2013 - Misura 225
Miglioramento boschivo in Loc. BORRINO**

COMUNE DI ORMEA

FG. 43 MP. 8, 28, 142 - FG. 44 MP. 173

ELABORATO:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ELENCO PREZZI UNITARI

IL PROGETTISTA:

dott. for. Alessia Ferrando

M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
1 18.A94.A2 0.010 (M)	Diradamenti liberi / selettivi, massali o con designazione dei candidati riduzione della biomassa legnosa a carico di piante presenti sia nel piano dominante che in quello dominato al fine di aumentare la stabilità del popolamento, prevenire le avversità climatiche e biotiche, educare le piante di avvenire, migliorare la qualità delle produzioni, scelta degli alberi candidati e degli indifferenti ed eliminazione dei concorrenti, compresa sramatura, depezzatura della ramaglia, concentrazione dei fusti per il successivo esbosco (prelievo medio 1/3 della massa, fino al 50% dei soggetti): con designazione dei candidati				16,000	16,00		
	Sommano (ha)					16,00	3.187,15	50.994,40
2 18.A94.A6 3.005 (M)	Esbosco del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocamento all'imposto in modo idoneo al successivo trasporto, ogni altro onere compreso su pista strascico fino a 200 m di distanza: ... esbosco del 65% del legname abbattuto	0,650	16,000		70,930	737,67		
	Sommano (m³)					737,67	16,18	11.935,50
3 18.A94.A7 0.005 (M)	Esbosco del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocamento all'imposto in modo idoneo al successivo trasporto, ogni altro onere compreso su pista con rimorchio fino a 1.000 m di distanza: ...					354,65		
	Sommano (m³)					354,65	11,62	4.121,03
4 18.A94.A7 5.005 (M)	Esbosco del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocamento all'imposto in modo idoneo al successivo trasporto, ogni altro onere compreso su pista con rimorchio oltre 1.000 e fino a 5000 m di distanza: ...					383,02		
	Sommano (m³)					383,02	22,66	8.679,23
	(Totale Lavorazioni + Sicurezza di fase) = Totale Computo							75.730,16
QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE								
	Totale Lavorazioni							€ 75.730,16

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		
A. LAVORI	% I.V.A	Importi in €
1. Lavori a Misura	22,00	€ 75.730,16
TOTALE A) LAVORI I.V.A. su A) LAVORI		€ 75.730,16 € 16.660,64
TOTALE A) LAVORI (I.V.A. INCLUSA)		€ 92.390,80
B. SOMME A DISPOSIZIONE		
2. SPESE TECNICHE		€ 5.600,00
2.1 Progettazione	-	€ 3.568,63
2.2 Fondo incentivante	-	€ 109,80
2.3 Direzione dei lavori	-	€ 1.921,57
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 5.600,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		€ 97.990,80

Il Progettista

ELENCO PREZZI UNITARI

Oggetto dei lavori: Misura 225- miglioramento boschivo in Loc. Borrino

Località: ORMEA

N°	Articolo	DESIGNAZIONE LAVORI	Unità di misura	Prezzi in Euro
1	18.A94.A20.010	Diradamenti liberi / selettivi, massali o con designazione dei candidati riduzione della biomassa legnosa a carico di piante presenti sia nel piano dominante che in quello dominato al fine di aumentare la stabilità del popolamento, prevenire le avversità climatiche e biotiche, educare le piante di avvenire, migliorare la qualità delle produzioni, scelta degli alberi candidati e degli indifferenti ed eliminazione dei concorrenti, compresa sramatura, depezzatura della ramaglia, concentrazione dei fusti per il successivo esbosco (prelievo medio 1/3 della massa, fino al 50% dei soggetti): con designazione dei candidati	ha	€ 3.187,15
2	18.A94.A63.005	Esbosco del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocamento all'imposto in modo idoneo al successivo trasporto, ogni altro onere compreso su pista strascico fino a 200 m di distanza: ...	m³	€ 16,18
3	18.A94.A70.005	Esbosco del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocamento all'imposto in modo idoneo al successivo trasporto, ogni altro onere compreso su pista con rimorchio fino a 1. 000 m di distanza: ...	m³	€ 11,62
4	18.A94.A75.005	Esbosco del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocamento all'imposto in modo idoneo al successivo trasporto, ogni altro onere compreso su pista con rimorchio oltre 1. 000 e fino a 5000 m di distanza: ...	m³	€ 22,66

Il Progettista