

REGIONE:



COMUNE:



COMUNE DI ORMEA

PROVINCIA:



RICHIEDENTE:

**CONSORZIO FORESTALE MONTE ARMETTA**

**Via Borganza 10**

**12078 Ormea (CN)**

**P.IVA. 02900270048 Tel. 0174 39242**

DATA:

**APRILE 2017**

PROGETTO:

**PSR 2007-2013 - Misura 225**  
**Miglioramento boschivo in Loc. Rocca - Bocchino di Semola**

**COMUNE DI ORMEA**

**FG. 126 MP. 8, 13 FG. 127 MP. 238, 242, 243, 244**

ELABORATO:

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**ELENCO PREZZI UNITARI**

IL PROGETTISTA:

**dott. for. Alessia Ferrando**

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
1 18.A94.A20 .010 (M)	Diradamenti liberi / selettivi, massali o con designazione dei candidati riduzione della biomassa legnosa a carico di piante presenti sia nel piano dominante che in quello dominato al fine di aumentare la stabilità del popolamento, prevenire le avversità climatiche e biotiche, educare le piante di avvenire, migliorare la qualità delle produzioni, scelta degli alberi candidati e degli indifferenti ed eliminazione dei concorrenti, compresa sramatura, depezzatura della ramaglia, concentrazione dei fusti per il successivo esbosco (prelievo medio 1/3 della massa, fino al 50% dei soggetti): con designazione dei candidati				15,500	15,50		
	Sommano (ha)					15,50	3.187,15	49.400,83
2 18.A94.A63 .005 (M)	Esbosco del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocamento all'imposto in modo idoneo al successivo trasporto, ogni altro onere compreso su pista strascico fino a 200 m di distanza: ...  <b>esbosco del 70% del legname abbattuto</b>	0,700	15,500		68,000	737,80		
	Sommano (m³)					737,80	16,18	11.937,60
3 18.A94.A70 .005 (M)	Esbosco del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocamento all'imposto in modo idoneo al successivo trasporto, ogni altro onere compreso su pista con rimorchio fino a 1.000 m di distanza: ...	0,700	15,500		68,000	737,80		
	Sommano (m³)					737,80	11,62	8.573,24
	(Totale Lavorazioni + Sicurezza di fase) = Totale Computo							69.911,67
<b>QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE</b>								
	<b>Totale Lavorazioni</b>							<b>€ 69.911,67</b>

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		
A. LAVORI	% I.V.A	Importi in €
. Lavori a Misura	22,00	<b>€ 69.911,67</b>
I.V.A. su A) LAVORI 22%		<b>€ 15.380,57</b>
TOTALE A) LAVORI		€ 69.911,67
I.V.A. su A) LAVORI		€ 15.380,57
<b>TOTALE A) LAVORI (I.V.A. INCLUSA)</b>		<b>€ 85.292,24</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>4. SPESE TECNICHE</b>	-	-
4.1 Progettazione	-	€ 3.377,45
4.2 Fondo incentivante	-	€ 103,92
4.5 Direzione dei lavori	-	€ 1.818,63
4.6 Contabilità	-	-
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)</b>		<b>€ 90.592,24</b>
IL PROGETTISTA		
_____		

Il Progettista

## ELENCO PREZZI UNITARI

**Oggetto dei lavori:** Misura 225- miglioramento boschivo in Loc. Rocca - Bocchino di Semola

**Località:** ORMEA

N°	Articolo	DESIGNAZIONE LAVORI	Unità di misura	Prezzi in Euro
1	18.A94.A20.010	Diradamenti liberi / selettivi, massali o con designazione dei candidati riduzione della biomassa legnosa a carico di piante presenti sia nel piano dominante che in quello dominato al fine di aumentare la stabilità del popolamento, prevenire le avversità climatiche e biotiche, educare le piante di avvenire, migliorare la qualità delle produzioni, scelta degli alberi candidati e degli indifferenti ed eliminazione dei concorrenti, compresa sramatura, depezzatura della ramaglia, concentramento dei fusti per il successivo esbosco (prelievo medio 1/3 della massa, fino al 50% dei soggetti): con designazione dei candidati	ha	€ 3.187,15
2	18.A94.A63.005	Esbosco del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocamento all'imposto in modo idoneo al successivo trasporto, ogni altro onere compreso su pista strascico fino a 200 m di distanza: ...	m³	€ 16,18
3	18.A94.A70.005	Esbosco del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocamento all'imposto in modo idoneo al successivo trasporto, ogni altro onere compreso su pista con rimorchio fino a 1.000 m di distanza: ...	m³	€ 11,62

Il Progettista